Item	Description of Work	Quantity	Unit	Materials/Resources	Quantity per 35.28 ft^3 or $1m^3$	Total Quantity	Unit	Rate per Unit	Cost	
1	Earthwork									
	Excavation	1621.4644	ft3	Coolies	0.7	1621.464	nos.	1000	32080.98021	
					Tools and Equipments=3% of labour cost=				962.4294064	
								Total=	33043.40962	
	Backfilling	1266.7875	ft3	Coolies	0.7	1266.788	nos.	1000	25063.63081	
								Total=	25063.63081	
2	Brick Soiling	185.0012	ft3							
				Brick		3956.026	Nos.	16	63296.40983	
				Skilled	1		Nos.	1200	6292.55771	3826145
				Unskilled	2		Nos.	1000	10457.95346	
								Total=	80046.921	
3	PCC Work	306.58777	ft3							
	(1:2:4)			Cement		53.61904	bags	850	45576.18057	35.38
				Sand		131.3948	ft3	100	13139.47583	
				Aggregate		262.7895	ft3	120	31534.742	
				Water		1340.476	ltr	0.5	670.2379495	
				Skilled	1			1200	10398.6807	
				Coolies	4			1000	34662.26901	
								Total=	135981.5861	
4	RCC Work	1534.7843	ft3							
	(1:2:4)			Cement		268.4179	bags	850	228155.2336	
				Sand		657.7647	ft3	100	65776.46788	
				Aggregate		1315.529	ft3	120	157863.5229	
				Water		6710.448	ltr	0.5	3355.224023	
				Rebar		6828.502	kg	100	682850.2225	
				Binding Wire		68.28502	kg	120	8194.20267	
				Skilled	1.5			1200	78305.31891	35.28
				Coolies	3			1000	130508.8649	
								Total=	1355009.057	
5	Brickwork									
	(1:4 cement mortar)	2126.1422	ft3							
				Cement		115.8042	bags	850	98433.53658	
				Sand		567.5619	ft3	100	56756.18531	
				Water		2895.104	ltr	0.5	1447.552009	
				Bricks		33795.14	nos.	16	540722.221	
				Skilled	1.5		nos.	1200	108476.6438	
				Unskilled	2.2		nos.	1000	132582.5646	
				Coolies	0.2		nos.	1000	12052.96042	
				Sundries	3% of coolies cost				361.5888125	
								Total=	950833.2524	
6	Plaster Work									
	(12.5mm 1:4)									
a	Plaster work except ceiling	6455.522	ft2							
	Thickness	12.5	mm							
	Volumeof plaster work=	264.676	ft3							
				Cement		64.58882	bags	850	54900.49913	
				Sand		316.553	ft3	100	31655.29768	
				Water		1614.721	ltr	0.5	807.3602814	
				Skilled	12			1200	108031.1845	
				Coolies	16			1000	120034.6494	
b	Plaster work at ceilings	1304.9342	ft2							
	Thickness	12.5	mm							
	Volume of plaster work=	53.502301	ft3							
				Cement		13.05613	bags	850	11097.71408	
				Sand		63.98875	ft3	100	6398.875206	
				Water		326.4034	ltr	0.5	163.2016776	
				Skilled	15			1200	27297.09237	
				Coolies	20			1000	30330.10264	
								Total=	390715.977	
7	Wood Work									
a	Frame	36.603	ft3							
				Sal Wood	38.81		ft3	2600	104689.975	
				Hold Fast	92		nos.	20	1909	
				Screw	184		nos.	5	954.5	
				Skilled	34		nos.	1200	42330	
				Unskilled	3.4		nos.	1000	3527.5	
								Total=	153410.975	
b	Panel	501	ft2							
				Sal Wood	2.96		ft3	2600	169663.8578	
				100mm hinge	6		nos.	28	3703.680887	
				150mm tower bolt	2		nos.	80	3527.315131	
				200mm locking set	1		nos.	215	4739.829707	
				Handles	2		nos.	32	1410.926052	
				Screw nails	1		LS	20	440.9143913	
				Skilled	10		nos.	1200	264548.6348	
				Unskilled	1		nos.	1000	22045.71957	
								Total=	470080.8783	
8	FormWork	4266.5399	ft2							107.58
				Wood	2.47		ft^3	340	33305.82062	
				Nails	2.5		kg	150	14872.21092	
				Skilled	1.72		nos.	1200	81856.64893	
				Unskilled	2.57		nso.	1000	101924.2189	
								Total=	231958.8993	
9	Painting									
					TOTAL COST=			3826144.587		
					Adding 15% contractor's overhead			4400066.275		